
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHU MIESZKALNO-BIUROWEGO BUDYNKU GMINNEGO
CPV 45261000-4- Roboty budowlane w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
ADRES INWESTYCJI : DEBINIEC UL WIEJSKA 36 - GMINA MURÓW
INWESTOR : GMINA MURÓW
ADRES INWESTORA : GMINA MURÓW UL DWORCOWA 2
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Józef Rozmus
DATA OPRACOWANIA : 08.03.2012 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	1 - 7	Roboty rozbiórkowe CPV 45110000-1						
1.2	8 - 22	Roboty pokrywcze i montażowe CPV 45261000-4						
1	1 - 22	I. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 I. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO					
1.1 Roboty rozbiórkowe CPV 45110000-1					
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.1.	0509-03				
1		277.0	m ²	277.000	
				RAZEM	277.000
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiorzy	m		
d.1.	0507-05				
1		16.5	m	16.500	
				RAZEM	16.500
3	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstepie łąt ponad 24 cm	m ²		
d.1.	0441-05				
1		277.0	m ²	277.000	
				RAZEM	277.000
4	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0545-04				
1		52.0	m	52.000	
				RAZEM	52.000
5	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0545-06				
1		45.0	m	45.000	
				RAZEM	45.000
6	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysmów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0545-08				
1		24.0	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym	m		
d.1.	1140-06				
1		108.0	m	108.000	
				RAZEM	108.000
1.2 Roboty pokrywcze i montażowe CPV 45261000-4					
8	KNR-W 2-02	Kontrłaty 6/3,5 cm z tarcicy nasyczonej, w rozstawie co 80 cm	m ³		
d.1.	0409-01				
2	(analogia)	0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
9	KNR-W 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 35x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej - przyjęto 70% łąt z odzysku	m ²		
d.1.	0410-04				
2		277.0	m ²	277.000	
				RAZEM	277.000
10	KNR-W 4-01	Dwukrotna impregnacja łąt i kontrłat metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.1.	0627-04				
2		277.0	m ²	277.000	
				RAZEM	277.000
11	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
d.1.	0103-02				
2		277.0	m ²	277.000	
				RAZEM	277.000
12	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²		
d.1.	0513-04				
2		277.0	m ²	277.000	
				RAZEM	277.000
13	KNR-W 4-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²		
d.1.	0518-01				
2		85.0	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
14	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
d.1.	0504-01				
2		85.0	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR AT-09	Ławy kominiarskie krótkie	szt.		
d.1.	0104-04				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR AT-09	Ławy kominiarskie długie	szt.		
d.1.	0104-04				
2		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
d.1.	0104-06				
2		14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
18	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1.	0519-03				
2		52.0	m	52.000	
				RAZEM	52.000
19	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1.	0526-02				
2		45.0	m	45.000	
				RAZEM	45.000
20	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1.	0514-01				
2		24.0	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
21	KNR-W 2-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
d.1.	1016-07				
2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 5	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
d.1.	0601-01				
2		108.0	m	108.000	
				RAZEM	108.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	923.7890		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- stawa- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	gaz propan-butan	kg	19.5500		19.5500							
2.	blacha stalowa ocynkowana płaska	kg	132.720 0		132.720 0							
3.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm	kg	178.200 0		178.200 0							
4.	pręty stalowe ocynkowane	m	112.320 0		112.320 0							
5.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	2.5530		2.5530							
6.	dachówki ze wspornikiem (przeciw- śniegowe)	szt	16.0950		16.0950							
7.	ławy kominiarskie dł. 88 cm	szt	5.0000		5.0000							
8.	ławy kominiarskie dł. 44 cm	szt	1.0000		1.0000							
9.	płatki przeciwśniegowe	m	14.7900		14.7900							
10.	kłamry do łączenia płatków	szt	9.8600		9.8600							
11.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	20.8780		20.8780							
12.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.9390		1.9390							
13.	uchwyty do rynien dachowych ocynko- wane	kpl	104.000 0		104.000 0							
14.	uchwyty do rur spustowych ocynkowa- ne	kpl	14.8500		14.8500							
15.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	16.3430		16.3430							
16.	silikon	kg	0.9300		0.9300							
17.	pianka poliuretanowa	kg	0.6300		0.6300							
18.	folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m ²	346.250 0		346.250 0							
19.	dachówka ceramiczna karpiówka DK 15.3x36.5 cm	szt	11080.0 000		11080.0 000							
20.	gąsiory dachowe ceramiczne GBI 36.5x22.4x11.2 cm	szt	49.8600		49.8600							
21.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	25.5000		25.5000							
22.	kit asfaltowy	kg	8.5000		8.5000							
23.	papa termozgrzewalna nawierzchnio- wa	m ²	97.7500		97.7500							
24.	krawędziaki iglaste o wym. 6x3,5 cm nasycone kl.II	m ³	0.8320		0.8320							
25.	łaty iglaste nasycone 30x60 mm kl.II	m ³	0.6648		0.6648							
26.	wyłaz dachowy	m ²	3.0000		3.0000							
27.	wsporniki dachowe	szt	109.080 0		109.080 0							
28.	złącza rynnowe	szt	3.2400		3.2400							
29.	kołki rozporowe plastikowe	szt	194.400 0		194.400 0							
30.	dachówka wentylacyjna	szt	9.3349		9.3349							
31.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	22.6243		
2.	żuraw okienny 0.5 t	m-g	36.0100		
3.	środek transportowy	m-g	6.1377		
4.	spawarka	m-g	3.5640		
RAZEM					

Słownie: